



RÕHUTEST

Ä Pane tähele **Lohusalus täpne kontroll**

Lohusalu protokoll annab infot:

ERAMU väliskukse avas-
se paigaldati mõõteseade,
mis koosneb muudetava
suurusega raamist, õhuti-
hedast kangast, ventilaato-
rist ja mõõte ning juhtimis-
seadmetest.

KATSE käigus mõõdeti
õhuvoolu hulka, mis oli va-
jalik tekitatud rõhuerinevu-
se hoidmiseks. Sama õhu-
hulk, mis läbis ventilaatorit,
tuli ka läbi piirde ja pragu-
de elamusse.

ENNE ja pärast lekkeõhu
hulga mõõtmist mõõdeti
sise- ja väliskeskonna va-
heline loomulik õhurõhku-
de erinevuse suurus ning
sise- ja välistemperatuur.
Nende alusel korregeriti
mõõtetulemust.

KÜLMASILLAD välispiiridel
jäädvustati, kasutades nii
termokaamerat kui ka ta-
vafotoaparaati.

AVASTATI paar probleem-
set kohta, mis kaardistati ja
mida parandatakse.

-50

**Pa on kunstlikult
tekitatud alarõhk,
mille juures tehakse
soojuspildistamine,
et leida soojalek-
keid.**

FOTO: RAUL MEE